

### Работы по устройству промышленных бетонных полов

Наименование работ	Ед. изм	Цена работы (руб.)
Устройство подушки из песка h-30 см с трамбованием послойно и проливкой водой	1 м <sup>2</sup>	60
Устройство основания из щебня (гравия) h-10 см с трамбованием	1 м <sup>2</sup>	60
Гидроизоляция основания пленкой	1 м <sup>2</sup>	10
Устройство армокаркаса из арматуры в один слой	1 м <sup>2</sup>	80
Устройство армокаркаса из арматуры в два слоя	1 м <sup>2</sup>	120
Устройство армирования сеткой	1 м <sup>2</sup>	40
Устройство армирования фиброй	1 м <sup>2</sup>	10
Устройство бетонной подушки (прием, укладка)	1 м <sup>2</sup>	120
Устройство бетонной подушки (прием, укладка, затирка)	1 м <sup>2</sup>	150
Устройство бетонной подушки (прием, укладка, затирка, шлифовка, упрочнение, пропитка)	1 м <sup>2</sup>	220
Нарезка и герметизация швов	1 м <sup>2</sup>	30

### Работы по устройству полимерных покрытий

Наименование работ	Ед. изм	Цена работы (руб.)
Шлифовка основания алмазными сегментами	1 м <sup>2</sup>	100
Грунтование и шпатлевание основания	1 м <sup>2</sup>	60
Финишная шлифовка корундовыми камнями	1 м <sup>2</sup>	40
Нанесение финишного покрытия в 2 слоя	1 м <sup>2</sup>	240

### Ремонт бетонных полов

Наименование работ	Ед. изм	Цена работы (руб.)
Шлифовка основания, снятие верхнего слоя, расшивка трещин, герметизация трещин ремонтными составами, финишная шлифовка, пропитка	1 м <sup>2</sup>	от 300

Выезд специалиста – бесплатно

Осмечивание - бесплатно

Консультация - бесплатно

### Кровельные работы (плоская кровля)

Цены указаны в рублях.

	Кровля /плоская/	Ед. изм.	Стоимость
1	<b>Монтаж полимерных мембраны /алькорплан, лоджикруф, экопласт, и др./</b>		
1.1	Устройство кровельного пирога - основание профлист: - кровельное покрытие пвх мембрана,	1 м <sup>2</sup>	290

	- минераловатный утеплитель в 2 слоя, пароизоляция из п/э плёнки 200 мкм, механическое крепление		
1.2	Устройство кровельного покрытия из полимерных мембран по готовому основанию	1 м <sup>2</sup>	150
1.3	Укладка геотекстиля	1 м <sup>2</sup>	10
1.3	<b>Монтаж битумной наплавляемой кровли</b>		
1.4	Устройство кровельного ковра наплавляемым рулонным материалом на <b>горизонтальной</b> поверхности	1 м <sup>2</sup>	120
1.5	Устройство кровельного ковра наплавляемым рулонным материалом на <b>вертикальной</b> поверхности /парапеты, примыкания/	1 м.п.	200
1.6	Устройство теплоизоляции из плит толщиной 150 мм	1 м <sup>2</sup>	80
1.7	Устройство армированной цементно-песчаной стяжки, толщиной 40 мм	1 м <sup>2</sup>	150
1.8	Устройство сборной стяжки из асбоцементных листов в 2 слоя	1 м <sup>2</sup>	150
1.9	Огрунтовка основания праймером	1 м <sup>2</sup>	20
1.10	Устройство разуклонки из керамзита, средней толщиной 100 мм	1 м <sup>2</sup>	150
1.11	Устройство наплавляемой однослойной пароизоляции	1 м <sup>2</sup>	80
1.12	Устройство пароизоляции из п/э пленки, с проклейкой швов	1 м <sup>2</sup>	15
1.13	Установка водосточных воронок	1 шт	1200
1.14	Установка аэраторов кровельных, дефлекторов	1 шт	600
1.15	Устройство покрытия парапета шириной до 500 мм сталью оцинкованной	1 пм	190
1.16	Устройство фартука из оцинкованной стали на примыкания кровельного ковра к вертикальным поверхностям	1 пм	110